



DECObARDAS

TDM



Muros de Concreto Decorado para Bardas Perimetrales.

Nuestro sistema de fabricación de paneles precolados de concreto nos permite garantizar una larga vida en sus bardas perimetrales ya que un muro de concreto es mucho más resistente que una barda tradicional de bloques, con la ventaja de ser un producto prefabricado, que nos permite ahorrar costos en la construcción de sus bardas y poder ofrecerle una barda más resistente a un menor precio.

Presentación Medida Estándar de Paneles:
2.40 mts de Altura x 3.65 mts de Largo
columna 2.40 mts de Altura y 50 cm x 50 cm de diámetro.

Contamos con diferentes acabados similares a la piedra natural y es ideal para:

- ▶ **Fraccionamientos Habitacionales**
- ▶ **Parques Industriales**
- ▶ **Centros Comerciales**

Av. Fundidora 501 Local 11PB Col. Obrera C.P. 64010 Monterrey N.L. México
Tel. (81) 8218 7971 (81) 8218 7972
E-mail: ventas@tubodecorado.com.mx
www.decobardas.com



Ventajas del sistema modular de panel prefabricados de concreto:

Ventajas vs. Sistemas tradicionales de construcción usando block con acabado sarpeo o fachada de piedra

Decobarda es un sistema de precolado de muros de concreto con acabados de piedra natural y stucco, especialmente diseñados para bardas perimetrales que brindan elegancia y seguridad en sus proyectos habitacionales, parques industriales y centros comerciales.



ACABADO STUCCO



ACABADO PIEDRA



ACABADO STUCCO-PIEDRA

La instalación de un sistema prefabricado permite ahorros importantes en el costo final de su proyecto, en la elaboración de la bardas perimetral, comparado con el costo final de mano de obra y materiales requeridos así como ahorro en el tiempo de construcción lo que permite al desarrollador iniciar en un menor tiempo la comercialización del fraccionamiento..



La utilización de nuestros muros de concreto evita futuros mantenimientos en sus bardas perimetrales causados por cuarteaduras o desprendimiento de la capa de afine en la pared, derivadas por el asentamiento de la obra, filtración de agua en el block o por los cambios drásticos de temperatura en el medio ambiente, ya que nuestros muros son paneles precolados de una sola pieza con concreto armado de alta resistencia.



Ventajas vs. otros sistemas de bardas prefabricadas de concreto.

Nuestros paneles cuentan con un diseño de fabricación cuya característica principal es que el muro es independiente de la columna, lo que facilita su acoplamiento y evita futuras fisuras o cuarteaduras en sus juntas derivadas por la tensión o compresión (por dilatación y ó contracción) provocados por los cambios de temperatura que se presentan en nuestro medio ambiente.



Dimensiones:

Nuestros paneles de conrete se fabrican en medidas estándar. El modulo convencional es de 2.40 mts de altura por 4 mts de largo, con un acabado uniforme ya sea de piedra natural o stucco . Asi mismo debido al diseño, de nuestros paneles es posible su fabricación en, módulos de 60 y 90 cms de altura para su implementación en áreas verdes o municipales donde se requiera conservar la sensación de un espacio abierto pero delimitado, ya sea por un muro de menor altura o la combinación de este con paneles de herrería, con la ventaja de conservar la uniformidad en el diseño.



Decobarda

Otros sistemas cuentan con diseños con acabado liso como marco en su perimetro que al cortarlo o adaptarlo a diferentes alturas pierden el diseño uniforme necesario para lograr un entorno natural y elegante en el fraccionamiento.



Otros

Debido a que nuestros paneles son independientes, se facilita su acomodo para delimitar áreas o líneas curvas en el trazo del proyecto arquitectónico logrando una mejor vista del mismo.



Los paneles con nuestro diseño pueden ser cortados a la distancia que se requiera para adaptarlos a los diferentes largos requeridos en la terminación de las calles o esquinas de la misma, con la ventaja de mantener un diseño uniforme con acabado de piedra natural ya que el panel cuenta con un diseño 100% de piedra y no tiene partes lisas que contrasten e impidan realizar cortes sin perder el diseño original.

Columnas:

Otros SISTEMAS



Las columnas con un marco liso en sus orillas no logran brindar una apariencia de piedra natural.

Decobarda



COBARDA

Las columnas de nuestros paneles tienen un aspecto de piedra natural en sus cuatro lados y esquinas, necesario para lograr un vista con acabado de piedra natural en su proyecto habitacional.

Presentacion



Nuestros paneles de barda y muros decorados se pueden fabricar a 60cms, 90cms, 2.40 y 3 mts de altura por un largo de hasta 4 mts por modulo y se puede combinar de acuerdo a las necesidades de su proyecto.

PLANTA TUBAC S.A. DE C.V.

Carretera libre cadereyta- Reynosa.

(3 km adelante de refineria Pemex Cadereyta)



Vista Frontal



Cimentacion con pilotes.

FRACCIONAMIENTO SORIA

Carretera Nacional

(El Uro: a un lado del fraccionamiento CAROLCO)



Modulacion del panel de acuerdo a las medidas de cada lote.

Barda Perimetral de Fraccionamiento.

CENTRO DE EXHIBICION

Blvd. Miguel de la Madrid

(Carr. Mty. Reynosa a un lado de Rest. Los Garcia antes de la 1era, caseta de cuota)



Acabado Piedra - Herreria



Acabado Stucco



Acabado Piedra - Herreria



Acabado Piedra